

ГЛАСОВАНО:

_____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2017 г.

Благоустройство двора многоквартирного дома по улице ДРСУ-1 дома № 1 села Алаторка
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

а Благоустройство двора многоквартирного дома по улице ДРСУ-1 дома № 1 села Алаторка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 2115,797 тыс. руб.
строительных работ _____ 1790,946 тыс. руб.
монтажных работ _____ 2,102 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,349 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 336,51 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 3 квартал 2017г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
			всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
			оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	оплаты труда	В т.ч. оплаты труда	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕРр68-15-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 (100 м2) НР (1673 руб.), 104% от ФОТ СП (965 руб.), 60% от ФОТ	1,1	13041,53 1364,2	825,45 97,84	14346	1501	908 108	129,8	142,78
дел 1. Благоустройство двора									
Итого									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных (1000 м2 основания) НР (772 руб.); 142% от ФОТ СП (439 руб.); 95% от ФОТ	0,52	43777,96 381,8	4584,25 663,65	22765	199	2384 345	36,96	19,22
3	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (М3)	-98,28	188,97		-18572				
4	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр Тех.часть	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (М3)	98,28	193,76		19043				
5	ТССЦпр03-21-03-060 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 60 км III класс груза (1 т груза) (Тех.часть ЭМ=1,3 к расх., ЗПМ=1,3, ТЗМ=1,3) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,43	67,72	67,72	97		97		
6	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розлив вяжущих материалов (По щебню) (1 т) НР (6 руб.); 142% от ФОТ СП (3 руб.); 95% от ФОТ	0,416	1505,57	38,85 8,64	626		16 4		
7	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розлив вяжущих материалов (2-й слой) (1 т) НР (3 руб.); 142% от ФОТ СП (2 руб.); 95% от ФОТ	0,189	1505,57	38,85 8,64	285		7 2		
8	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розлив вяжущих материалов (Повторная укладка) (1 т) НР (10 руб.); 142% от ФОТ СП (6 руб.); 95% от ФОТ	0,825	1505,57	38,85 8,64	1242		32 7		
9	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 6 см) (1000 м2 покрытия) НР (578 руб.); 142% от ФОТ СП (329 руб.); 95% от ФОТ	0,52	56666,17 465,73	2420,05 317,56	30506	242	1258 165	38,3	19,92

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	ТЕР27-06-021-06 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (Изменение толщ. 2 см) (1000 м2 покрытия) (б-4=20,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расч.; ТЗ=4, ТЗМ=4) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,52	27971,16 4,36	12,64	14545	2	7	0,36	0,19
1	ТЕР27-06-020-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ 6 см) (1000 м2 покрытия) НР (2538 руб.): 142% от ФОТ СП (1443 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,28	66398,04 465,73	2426,13 318,06	151388	1062	5532 ,725	38,3	87,32
2	ТЕР27-06-021-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (изменение толщ. 2 см) (1000 м2 покрытия) (б-4=20,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расч.; ТЗ=4, ТЗМ=4) НР (14 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	2,28	31653,56 4,36	13,4	72170	10	31	0,36	0,82
3	ТССЦ-410-0005 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т)	-330,6 -(220,2*110,4)	653,45						
4	ТССЦ-410-0010 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Б (Т)	330,6	618,64		204522				
эксплуатационное сооружение										
15	ТЕР01-02-057-02 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов. 2 (100 м3 грунта) НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,0144	1518,44 1518,44			22		154	2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР30-01-001-02 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	3 Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком (100 м3 подушки) НР (12 руб.); 110% от ФОТ СП (1 руб.); 80% от ФОТ	0,0048 8*0,6*0,1/100	21455,74 2324,66	461,88 85,85	103	11	2	225,04	1,08
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	-0,528	169,72	-90					
18	ТССЦ-408-0200 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	0,528	67,2	35					
19	ТЕР22-01-012-11 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 500 мм (1 км трубопровода) НР (211 руб.); 130% от ФОТ СП (123 руб.); 89% от ФОТ	0,008 8/1000	1481329,98 14660,8	39327,32 5643,46	11851	117	315 45	1120	8,96
20	ТЕР01-01-033-05 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,00144	497,75	497,75 68,26	1		1		

вещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР33-04-016-02 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) НР (65 руб.); 105% от ФОТ СП (32 руб.); 60% от ФОТ	5	54,11 4,55	49,56 7,84	271	23	248 39	0,44	2,2
2	ТЕР33-04-003-04 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) НР (387 руб.); 105% от ФОТ СП (188 руб.); 60% от ФОТ	5	260,53 62,27	124,05 11,64	1303	311	620 58	5,56	27,8
3	ТССЦ-403-2118 Приказ Министра России от 01.06.16 №380/пр	Стойка опоры: СВ 95-2/бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3-407.1-143 вып.7) (шт)	5	1246,55	6233					
4	ТЕР33-04-014-02 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) НР (186 руб.); 105% от ФОТ СП (90 руб.); 60% от ФОТ	5	111,25 25,65	85,19 9,73	556	128	426 49	2,29	11,45

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦ-201-1367 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1- 1.5-1.0-02-ч (ТАНС.41.130.000) (шт.)	5	889,96		447				
6	ТССЦ-101-6790 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10x100 мм (100 шт.)	0,2	338,76		68				
7	ТССЦ-501-8647 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² (1000 м)	0,0102	5275,2		54				
3	ТССЦ-509-8480 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Светильник уличный GM: U35-14-ML-T6-35-CG- 65-L00-K (Светодиодный)Прим. (шт.)	5	1883,31		9417				
3	ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (152 руб.) - 105% от ФОТ СП (74 руб.) - 60% от 85 от ФОТ	0,3	1532,98 405,19	659,5 77,95	460	122	196 23	34,9	10,47
1	ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2x16- 0,6/1,0 (1000 м)	0,306	11574,63		3542				
	ТССЦ-111-0129 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (100 шт.)	0,1	11494		1149				
	ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.)	5	182,88		914				
	ТССЦ-111-3165 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.)	0,2	594,92		119				
	ТССЦ-111-3170 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт.)	0,1	630		63				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕРм08-02-370-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн (1 шт.) НР (12 руб.); 95% от ФОТ СП (8 руб.); 65% от ФОТ	1	41,86 11,41	21,53 1,63	42	.11	22	0,86	0,86
ТССЦ-509-6305 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265x310x120 мм) (шт.)	1	242,94		243				
ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) НР (4 руб.); 95% от ФОТ СП (3 руб.); 65% от ФОТ	1	6,24 3,51	2,15 0,16	6	4	2	0,28	0,28
ТССЦ-509-8180 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный) (шт.)	1	253,8		254				
ТЕРм08-02-371-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пускорегулирующий аппарат (1 шт.) НР (11 руб.); 95% от ФОТ СП (8 руб.); 65% от ФОТ	1	16,92 12,47	2,15 0,16	17	12	2	0,94	0,94
ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Фотореле ФР-75А (шт.)	1	436,79		437				
о прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									
накладные расходы									
на прибыль									
Итого по разделу 1 Благоустройство двора									
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
о прямые затраты по смете в ценах 2001г.									
накладные расходы									
на прибыль									
Итого по смете:									
ого Строительные работы									
ого Монтажные работы									
ого									
правочно, в ценах 2001г.:									
Материалы									
Машины и механизмы									
ФОТ									
Накладные расходы									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль					3737				
ДС 18%					322749				
СЕГО по смете					2115797				336,51

Инженер - сметчик:  В.А. Рудковская
 (должность, подпись, расшифровка)